Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892 000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: V. Millosevich, 49 - 30173 Venezia - Tel. 041.2911411 - Fax. 041 5317321
Pec: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS S.p.A

32020362010C

Prot. CVE-0001262-P del 15/01/2014

CM 1 n° 3.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE PROGETTO VENEZIA
21 GEN 14
31112
Indice classificazione: DU 00 01 4
Pratica / Fascicolo

Alla REGIONE DEL VENETO
Segreteria Regionale Infrastrutture
Direzione Progetto Venezia
Via Podgora, 16
30171 Mestre - Venezia
Fax 041- 2795944

e p.c. **AL SORVEGLIANTE**
Eddi Naccari
Sua Sede

OGGETTO: SS 309 "Romea" km 123+150.
PROGETTO INTEGRATO FUSINA.
Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera.
Variante Progetto Preliminare.
Viabilità nodo Malcontenta (WBS VM) – Svincolo su SS 309 Romea.
Risposta a richiesta parere.

Facendo seguito alla nota n° 322277 del 30.07.2013 con la quale la Regione del Veneto – Direzione Progetto Venezia ha trasmesso copia del progetto Preliminare dell'opera in oggetto, già inviata dall'Autorità Portuale di Venezia, al fine dell'acquisizione del parere di competenza di questo Ufficio sulla soluzione proposta.

- Visto il Pre–Accordo di Programma del 21.12.2012 il quale prevede che, ai sensi dell'Articolo 6 dell'AdP Integrativo, rimane in capo alla Provincia di Venezia la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dello Svincolo a livelli sfalsati sulla SS 309 "Romea";
- Preso atto che il citato accordo prevede la richiesta di effettuare uno studio sul traffico, formulata dal Rappresentante Anas nel corso dell'incontro del 20.11.2012 e preso atto anche delle risultanze dello studio stesso *(vedi all. Tav. B "Relazione Illustrativa" pag. 10)*;
- Visto il Progetto Preliminare trasmesso con nota n° n° 322277 del 30.07.2013 (Reg. Veneto);
- Sentito l'Ufficio Trasporti Eccezionali compartimentale;

con la presente si esprime *parere di massima positivo alla soluzione* sviluppata, richiamando e confermando la prescrizione espressa in sede istruttoria circa la necessità di realizzare contestualmente sia la rotatoria che lo scavalco che dia continuità alla SS 309 "Romea".

Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl

Le successive fasi progettuali dovranno essere redatte in modo da prevedere che il transito di tutti i mezzi lungo la SS 309 "Romea" non subisca limitazioni durante i lavori, ivi compresi, trasporti eccezionali attualmente impegnanti lo svincolo esistente, e di cui si allega schema tipo.

Con particolare riferimento ai detti Trasporti Eccezionali, si rammenta che resta in capo all'estensore del progetto complessivo di sistemazione dell'accessibilità al Porto di Venezia, ricompreso negli interventi c.d. "Vallone Moranzani", di verificare la transitabilità dei mezzi fuori sagoma anche al di fuori della SS 309 che, allo stato, non vengono individuati stanti le importanti modifiche alla viabilità provinciale.

Questo Ufficio provvederà ad emettere le prescrizioni di dettaglio all'atto della trasmissione del progetto definitivo;

Nelle successive fasi progettuali dovrà essere descritta la ripartizione delle competenze manutentorie e delle proprietà delle aree al fine delle successive ricadute gestionali.

Si resta in attesa di riscontro
Distinti saluti.

Il DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA ESERCIZIO
(Ing. Ettore de la Grennelais)

Visto : IL CAPO COMPARTIMENTO
(Ing. Fabio Arcoleo)

S.I.M.I. SRL BC 550 DM - BN 382 NN

AF98953+AE93302+03

Riserve : AE36031-AD18708AE93300 AE93301 AD18709 AD18707

*ALTEZZA RIDUCIBILE A MT. 6.30h OVENECESSARIO.





Tipo asse

S TSG TSG C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 S G G

Ruote asse

2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 4

Press.spec.terreno [Kg/cm²]

5,01 5,015,01 4,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,354,33 5,01 5,015,01

Peso totale asse [t]

8,00 16,016,00 15,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,59 8,00 16,016,00

Dati	Motrice I°	Motrice II°	Rimorchio
Tara	13,300	13,300	58,540
Peso Carico	26,700	26,700	223,100
Portata utile	26,700	26,700	319,460
Peso tot.effe	40,000	40,000	281,640
Peso max pote	40,000	40,000	378,000
Press.pneumat	8,0	8,0	8,0
Sup.Impronta	798	798	450

	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	52,40	5,40	6,50	361,640
Eccedenze	33,65	2,85	2,50	317,640



S.I.M.I. s.r.l.
Via Mazzarino, 8
65126 PESCARA
Partita IVA 00121940688

Descrizione carico : SERBATOIO

S.I.M.I. SRL

Sw MIRAMA - Torino (I)

S.I.M.I. SRL BC 550 DM - BN 382 NN
AF98953+AE93302+03

*ALTEZZA RIDUCIBILE IDRAULICAMENTE A MT. 6.30h





52,40 m

Tipo asse

S TS o TSo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU S G G

Ruote asse

2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 4

Press.spec.terreno [Kg/cm²]

5,01 5,01 5,01 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 5,01 5,01 5,01

Peso totale asse [t]

8,00 16,00 16,00 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 8,00 16,00 16,00

Dati		Motrice I°	Motrice II°	Rimorchio
Tara	t	13,300	13,300	58,540
Peso Carico	t	26,700	26,700	223,100
Portata utile	t	26,700	26,700	315,460
Peso tot.effett	t	40,000	40,000	281,640
Peso max potenz	t	40,000	40,000	378,000
Press.pneumat.	bar	8,0	8,0	8,0
Sup.Impronta	cm²	798	798	450

	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	52,40	5,40	6,50	381,640
Eccedenze	33,65	2,85	2,50	317,540



S.I.M.I. s.r.l.
Via Mazzarino, 8
65126 PESCARA
P. IVA e C.F. 00121940688

Descrizione carico : ABSORBER

S.I.M.I. SRL

Sv MIRAMA - TORINO

S.I.M.I. SRL DY 889 PG
AD18709+707+AF9 8953



Tipo asse	S	S	TAG	TAG	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Ruote asse	2	2	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	2,51	2,51	1,57	1,57	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94
Peso totale asse [t]	4,00	4,00	5,00	5,00	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,40

Dati		Trattore	Semirimorchio
Tara	t	15,400	57,150
Peso Carico	t	0,000	0,000
Portata utile	t	30,600	314,050
Peso tot.effett	t	18,000	54,550
Peso max potenz	t	46,000	371,200
Press.pneumat.	bar	8,0	8,0
Sup.Impronta	cm²	798	450

	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	37,00	3,00	4,00	72,550
Eccedenze	20,50	0,45	0,00	28,550

S.I.M.I. s.r.l.
Via Mazzarino, 8
65126 PESCARA
P. IVA e C.F. 00121940688

S.I.M.I. SRL

Descrizione carico : VEICOLO A VUOTO

SM MIRANDA - Torino (TO)